Załącznik nr 3 -do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4_FENX_2026 z dnia 30.01.2026 r.

WYKAZ ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykaz materiałów budowlanych i robocizny	jednostka	ilość
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE		
TOALETA– roboty remontowo-budowlane		
Gruntowanie	m^2	5,75
Układanie glazury/terakoty (podłoga + ściany) Plus prace dodatkowe fugowanie i silikonowanie narożników płytek	m^2 m^2	23 25
Biały montaż instalacji elektrycznej w tym oprawy oświetleniowe, gniazda wtykowe itp.	szt.	6
Montaż okuć stolarskich do drzwi wewnętrznych	kpl.	1
Montaż misy WC z przyciskiem i deską sedesową	kpl.	1
Montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią bezdotykową z syfonem	kpl	1
Montaż stałych elementów wyposażenia sanitarnego– dozownik na mydło i płyn dezynfekujący, suszarka do rąk, podajnik na papier toaletowy	szt.	4

Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych	szt.	4
Montaż systemu przyzywowego	kpl.	1
GABINETY lekarskie i zabiegowy +KORYTARZ/poczekalnia – roboty remontowo-budowlane		
Gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome	m^2	405,11
Wewnętrzne gładzie gipsowe – ściany i sufity	m^2	405,11
Prace wykończeniowe – sufity i ściany	m	352,7
Biały montaż instalacji elektrycznej	szt.	55
Montaż opraw oświetleniowych	szt.	23
Montaż okuć stolarskich do drzwi wewnętrznych	kpl.	5
Montaż stałych elementów wyposażenia sanitarnego – dozownik na mydło, dozownik na płyn dezynfekujący, podajnik na ręcznik papierowy	szt.	12
Montaż pochwytów dla niepełnosprawnych	szt.	2
Malowanie powierzchni - malowanie farbą gruntującą	m^2	405,1

Malowanie powierzchni - malowanie farbami emulsyjnymi	m^2	405,1
Wykonanie wylewki oraz montaż wykładziny PCV wraz z wywinięciem na ściany	m^2	105,16
Montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią bezdotykową z syfonem	kpl.	1
Układanie glazury – fartuch z płytek przy umywalce	m^2	1,5
Montaż termy elektrycznej	szt.	2

SZACUNKOWY WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH i WYKOŃCZENIOWYCH		
Dozownik do dezynfekcji	szt.	5
Dozownik na mydło	szt.	5
Podajnik na ręczniki papierowe -	szt.	4
Podajnik na papier toaletowy	szt.	1
Suszarka do rąk	szt.	1
Umywalka dla niepełnosprawnych	szt.	2
Syfony umywalkowe	szt.	2
Baterie umywalkowe stojące	szt.	2
Przyłącze elastyczne do armatury	szt.	4
WC misa, element montażowy, sedes	kpl.	1

System przywoławczy	kpl.	1
Termy elektryczne	szt.	2
Klamki z szyldami	szt.	6
Okucie stolarskie do otworu drzwiowego WC- zamek	szt.	1
Uchwyty dla niepełnosprawnych uchylny	szt.	3
Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.	3
Płytki podłogowe o wym. 60x120	m^2	5,87
Płytki ścienne o wym. 60x120	m^2	19,64
Oprawa oświetleniowa o wym. 60*60	szt.	25
Silikon sanitarny	szt.	6
Narożniki ochronne aluminiowe wykończeniowe	m	108
Farba lateksowa	kg	151
Zaprawa klejąca elastyczna	kg	30
Zaprawa spoinująca	kg	3
Farba gruntująca	l	90
Łączniki instalacyjne	szt.	6
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	24
Gniazda wtykowe, przyłączeniowe	szt.	13
Ramka modułowa pojedyncza	szt.	11
Ramka modułowa podwójna	szt.	1

Ramka modułowa poczwórna	szt.	6
Akryl	szt	38
Gips budowlany szpachlowy	kg	1000
Zaprawa gipsowa	kg	25
Preparat gruntujący	dm3	90
Zaprawa klejowa elastyczna	kg	120
Zaprawa spoinowa - sucha	kg	8
Wylewka samopoziomująca	kg	857
Wykładzina PCV antypoślizgowa	m	120

UWAGA.

1.Wszystkie planowane roboty i prace muszą być zgodne ze standardem dostępności dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) opracowanym w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”, a także z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji.

2. Zakup materiałów po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego np. certyfikaty materiałowe i atesty użytych materiałów do prac remontowych i budowlanych.

3. Wykonawca powinien prowadzić nadzór nad pracami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ i przepisami prawa, jako Wykonawca.