ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_FENX_2025 z dnia 24.03.2025 r.

W związku z powierzeniem grantu w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr 012OW/5397/I/2024 „Merkury" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa zapytanie ofertowe dotyczące:

Modernizacja pomieszczeń administracyjnych – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb POZ oraz modernizacja toalety zgodnie ze standardami dostępności (roboty remontowo-budowlane)

ZAMAWIAJĄCY:

„MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w dalszej treści zapytania ofertowego zwane jako Zamawiający

TRYB ZAMÓWIENIA:

Koszty związane z realizacją Przedsięwzięcia muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów publicznych.

„Merkury" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych, posiada własny dokument regulujący sposób dokonywania zakupów stworzony na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

O wprowadzonych zmianach w zapytaniu Zamawiający poinformuje Oferentów mailem oraz zawiesi informacje na stronie internetowej www.przychodniamerkury.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Szczegółowe wymagania będące przedmiotem zapytania:

Nazwa: Prace remontowe

Modernizacja pomieszczeń administracyjnych – dostosowanie pomieszczeń do potrzeb POZ oraz modernizacja toalety zgodnie ze standardami dostępności (roboty remontowo-budowlane)

Specyfikacja robót remontowo-budowlanych w ramach zapytania ofertowego nr 2_FENX_2025

kategoria wsparcia	obszar działań	opis
roboty budowlane	gabinet lekarski nr 1 i nr 2 ze strefą wejściową - przedsionkiem	*- przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego* *- demontaż dotychczasowego wyposażenia i instalacji* *- postawienie ścian działowych na stelażu z płyty karton-gips z wypełnieniem wygłuszającym, pod wydzielenie gabinetu lekarskiego i gabinetu zabiegowego* *- prace instalacyjne w zakresie wewnętrznej instalacji WOD-KAN pod węzeł sanitarny w każdym z gabinetów – przełożenie i dostosowanie podłączeń hydraulicznych do nowej zabudowy, montaż umywalek i armatury oraz dozownika na mydło i dozownika na środek dezynfekujący* *- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne – przełożenie i dostosowanie podłączeń elektrycznych i teletechnicznych- przeróbka instalacji i gniazd elektrycznych i teletechnicznych, montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym* *- zakrycie przewodów elektrycznych jak i sieci WOD-KAN płytami karton gips- okładziny stropów i ścian na ruszcie metalowym, wyrównanie ścian płytami gk i uzbrojenie taśmą papierową* *- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów- malowanie kontrastowe* *- położenie płytek w obrębie węzła sanitarnego każdego z gabinetów* *- wymiana i wstawienie drzwi wewnętrznych, pełnych o szer. 100 cm wraz z ościeżnicami z zachowaniem podwyższonej klasy przenikalności dźwiękowej* *- dostawa i montaż okładziny podłogowej o podwyższonej klasie ścieralności R11*
roboty	pokój socjalny	*- przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego*

budowlane		*- demontaż dotychczasowego wyposażenia i instalacji* *- prace budowlane związane z wyburzeniem fragmentu ściany pod ościeżnicę i drzwi wejściowe do gabinetu* *- prace budowlane związane z postawieniem ścian działowych na stelażu z karton-gips z wypełnieniem wygłuszającym, pod wydzielenie gabinetu USG* *- prace instalacyjne w zakresie wewnętrznej instalacji WOD-KAN pod węzeł sanitarny – przełożenie i dostosowanie podłączeń hydraulicznych do nowej zabudowy, montaż umywalki i armatury oraz dozownika na mydło i dozownika na środek dezynfekujący* *- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne– przełożenie i dostosowanie podłączeń elektrycznych i teletechnicznych - przeróbka instalacji i gniazd elektrycznych, montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym* *- zakrycie przewodów elektrycznych jak i sieci WOD-KAN płytami karton gips - okładziny stropów i ścian na ruszcie metalowym, wyrównanie ścian płytami gk i uzbrojenie taśmą papierową* *-gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów- malowanie kontrastowe* *- położenie płytek w obrębie węzła sanitarnego* *- wstawienie drzwi wewnętrznych, pełnych o szer. 100 cm wraz z ościeżnicą z zachowaniem podwyższonej klasy przenikalności dźwiękowej* *- dostawa i montaż okładziny podłogowej o podwyższonej klasie ścieralności R11*
roboty budowlane	gabinet lekarski nr 3 i gabinet zabiegowy ze strefa wejściową - przedsionkiem	*- przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego* *- demontaż dotychczasowego wyposażenia i instalacji* *- prace instalacyjne w zakresie instalacji wewnętrznej WOD-KAN pod węzeł sanitarny w każdym z gabinetów – przełożenie i dostosowanie podłączeń hydraulicznych do nowej zabudowy, montaż umywalek i armatury oraz dozownika na mydło i dozownika na środek*

		dezynfekujący *- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne – przełożenie i dostosowanie podłączeń elektrycznych i teletechnicznych- przeróbka instalacji i gniazd elektrycznych, montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym* *- zakrycie przewodów elektrycznych jak i sieci WOD-KAN płytami karton gips- okładziny stropów i ścian na ruszcie metalowym, wyrównanie ścian płytami gk i uzbrojenie taśmą papierową* *- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów- malowanie kontrastowe* *- położenie płytek w obrębie węzła sanitarnego każdego z gabinetów* *- wymiana drzwi wewnętrznych, pełnych o szer. 100 cm wraz z ościeżnicami z zachowaniem podwyższonej klasy przenikalności dźwiękowej* *- dostawa i montaż okładziny podłogowej o podwyższonej klasie ścieralności R11*
roboty budowlane	WC dla pacjentów – z dostosowaniem dla pacjentów niepełnosprawnych	*- przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego* *- demontaż dotychczasowego wyposażenia i instalacji* *- prace budowlane związane z wyburzeniem istniejącej ściany – obecnie oddzielającej dwie toalety* *- skucie istniejących płytek ze ścian i podłóg* *- prace instalacyjne w zakresie instalacji wewnętrznej WOD-KAN pod nowy węzeł sanitarny -przełożenie i dostosowanie podłączeń hydraulicznych do nowej zabudowy umywalkowej i stelaża WC* *- biały montaż – umywalka, miska WC z systemem spłukiwania, dozownik mydła, dozownik płynu dezynfekcyjnego* *- przełożenie i dostosowanie wewnętrznych podłączeń elektrycznych i teletechnicznych - przeróbka instalacji i gniazd elektrycznych, montaż oświetlenia LED w suficie*

		podwieszanym, *- wyprowadzenie instalacji przyzywowej –zgodnie ze standardami dostępności*[1] *- montaż systemu przyzywowego* *- zakrycie przewodów elektrycznych jak i sieci WOD-KAN płytami karton gips- okładziny stropów i ścian na ruszcie metalowym, wyrównanie ścian płytami gk i uzbrojenie taśmą papierową* *- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów- malowanie kontrastowe* *- wymiana drzwi wewnętrznych, pełnych o szer. 100 cm wraz z ościeżnicą z zachowaniem podwyższonej klasy przenikalności dźwiękowej* *- ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych* *- ułożenie okładzin podłogowych z płytek gresowych o odpowiedniej klasie ścieralności R11* *- montaż pochwytów/uchwytów dla osób niepełnosprawnych*
roboty budowlane	poczekalnia	*- przygotowanie i zabezpieczenie terenu remontowo-budowlanego* *- demontaż dotychczasowego wyposażenia i instalacji* *- prace budowlane związane z wyburzeniem fragmentu ściany pod ościeżnicę i drzwi wejściowe do gabinetu USG* *- instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne- przełożenie i dostosowanie podłączeń elektrycznych i teletechnicznych - montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym* *- zakrycie przewodów elektrycznych jak i sieci WOD-KAN płytami karton gips- okładziny stropów i ścian na ruszcie metalowym, wyrównanie ścian płytami gk i uzbrojenie taśmą papierową* *- gruntowanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów- malowanie kontrastowe*

[1] **Wszystkie planowane roboty i prace muszą być zgodne ze standardem dostępności dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) opracowanym w ramach rządowego programu „Dostępność Plus", a także z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji.**

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne (znaki towarowe), należy je traktować wyłącznie jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia i ma na celu określenie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu. W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze, jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien udowodnić Zamawiającemu, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien wskazać charakterystykę przedmiotu: specyfikację robót remontowo-budowlanych jako załącznik do formularza ofertowego.

Zamawiający przewidział możliwość odbycia wizji lokalnej, w celu zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający na wniosek Oferenta udostępnia dokumentację techniczna budynku. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt i uzgodnienie szczegółów z p. Tatianą Kowalczyk.

UWAGA:

1.Prace remontowe muszą zostać wykonane tak, aby pomieszczenia po remoncie spełniały wymogi standardów dostępności zgodnie z zakresem i obszarem dostępności podanym w „STANDARD DOSTĘPNOŚCI POZ", link do pobrania https://www.gov.pl/web/zdrowie/standardy-dostepnosci.

2. Prace i użyte materiały muszą być zgodne z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz szczegółowych wymogów technicznych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

MIEJSCE REALIZACJI:

„MERKURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

41-300, Dąbrowa Górnicza

ul. K. Adamieckiego 13

TERMIN REALIZACJI:

II - IV kwartał 2025

KRYTERIA OCENY

1. Cena (Kc) – waga: 80 pkt.

Prosimy o podanie cen w wartościach brutto w PLN (zawierających podatek VAT).

Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny brutto oferty do ceny brutto najniższej oferty złożonej w postępowaniu pomnożona przez wagę danego kryterium.

$$Kc = \frac{Kcb}{Kco} \times 100 \times 80\%$$

gdzie:

Kc - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Kcb - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

Kco - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

2. Gwarancja na wykonaną robotę (Kgs) - waga: 20 pkt.
   - okres trwania gwarancji do 59 m-cy – 0 pkt
   - okres trwania gwarancji od 60 m-cy i wyżej – 20 pkt

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością punktów (maksymalnie 100 pkt).

Ostateczna ocena oferty zostanie wyliczana według wzoru:

O = Kc +Kgs

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

Kc – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium ceny brutto;

Kgs – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane;

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku.

Podana przez Wykonawcę Cena ofertowa brutto będzie stała, tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wraz z ofertą propozycji wymienionych wyżej założeń, oferta nie będzie rozpatrywana i nie będzie podlegała ocenie. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – KRYTERIA DOSTĘPU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu:

   Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo / kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, Opieki lub kurateli,

e) pozostawanie z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwość

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu / kryteria dopuszczające:

   Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2_FENX_2025 (formularz ofertowy).

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom i treści zapytania ofertowego.

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Ofertę należy złożyć do dnia: **07.04.2025**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy składać mailem na adres tkowalczyk@przychodniamerkury.pl lub osobiście (w sekretariacie Zamawiającego).

Do zapytania ofertowego 2_FENX_2025 dołączony jest dodatkowo **załącznik nr 2** – Oświadczenie o braku współpracy z Rosją (załącznik nr 8 do umowy o powierzenie grantu) - który Oferent jest zobowiązany podpisać w momencie wyłonienia go jako Wykonawca.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany wyżej adres mailowy.

Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail:

tkowalczyk@przychodniamerkury.pl lub telefonicznie pod nr tel. (32) 262-36-71 wew.12 do dnia 04.04.2025włącznie.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest p. Tatiana Kowalczyk

Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania - minimum 30 dni od dnia jej złożenia.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU: do 10 dni od zamknięcia terminu składania ofert

Wyniki postępowania zostaną rozesłane drogą mailową do wszystkich Oferentów

ZASADY ROZLICZEŃ

Rozliczenie za roboty remontowo-budowlane nastąpi po wykonaniu etapów prac.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, płatne będzie na podstawie faktur

częściowych, w postaci zaliczki i rat wg harmonogramu zawartego w umowie.

Faktury częściowe i faktura końcowa będą płatne w terminie do 14 dni od ich dostarczenia do Zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią kadrą pracowników o niezbędnych kwalifikacjach i uprawnieniach, zapewniającą prawidłową i terminową realizację zamówienia. Oferent musi dysponować odpowiednią ilością, rodzajem i jakością sprzętu, narzędzi i innych niezbędnych środków potrzebnych do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia.

Załączniki do oferty:

1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o braku współpracy z Rosją.
3. Wykaz robót i materiałów budowlanych.
4. Rzuty pomieszczeń objętych modernizacją.
5. Poglądowa wizualizacja pomieszczeń.