Załącznik nr 3 -do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2_FENX_2025 z dnia 24.03.2025 r.

WYKAZ ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Wykaz materiałów budowlanych i robocizny	jednostka	ilość
PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE		
TOALETA– roboty remontowo-budowlane	m^2	10,8
Skucie starych tynków	m^2	10,8
Wyburzenie ściany działowej z cegieł na zaprawie cementowej	m^2	4
Instalacja WOD-KAN - wymiana, doprowadzenie	mb	27
Instalacja elektryczna – wymiana aluminiowej na miedzianą zgodnie z obowiązującymi normami SEP-E-002:2003	mb	63
Położenie płyt GK	m^2	10,8
Podwieszanie sufitu	m^2	4
Układanie glazury/terakoty	m^2	15
Biały montaż instalacji elektrycznej	szt.	5
Fugowanie	mb	72
Montaż drzwi do gotowego otworu	szt.	1
GABINETY+KORYTARZ – roboty remontowo-budowlane	m^2	303
Skucie starych tynków	m^2	303
Bruzdowanie pod instalacje elektryczną	mb	480

Bruzdowanie pod instalacje WOD-KAN	mb	157
Położenie przewodu elektrycznego YDY 3x2,5 mm^2	mb	200
Położenie przewodu elektrycznego YDY 3x1,5 mm^2	mb	200
Położenie przewodu internetowego UTTP CAT 5	mb	800
Biały montaż instalacji elektrycznej	szt.	160
Wymiana oświetlenia	szt.	30
Wyburzenie ścian działowych z cegły na zaprawie cementowej	m^2	30
Postawienie ścian działowych z konstrukcji GK	m^2	60
Ułożenie wełny szklanej w ścianach działowych	m^2	60
Montaż drzwi do gotowego otworu drzwiowego	szt.	9
Przyklejenie płyt GK na ściany	m^2	240
Gładź	m^2	350
Podwieszanie sufitów	m^2	110
Gruntowanie	m^2	350
Malowanie	m^2	350
Położenie tynku mozaikowego	m^2	280

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH		
Kabel YDY 3x2,5 mm^2	mb	200
Kabel YDY 3x1,5 mm^2	mb	200

Kabel UTTP CATS	mb	610
Rozdzielnia 64mod.	szt.	1
Lampa sufitowa 600x600	szt.	30
Oprawa sufitowa 600x600	szt.	30
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3 fazowe	szt.	1
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 1 fazowe	szt.	4
Zabezpieczenie B20	szt.	16
Zabezpieczenie B10	szt.	16
Ogranicznik przepięć	szt.	1
Lampka kontrolna	szt.	1
Włącznik podwójny	szt.	8
Gniazdo podwójne	szt.	36
Gniazdo pojedyncze z klapką IP44	szt.	2
Ramka 4	szt.	24
Ramka podwójna	szt.	12
Ramka pojedyncza	szt.	10
Gniazdo internetowe	szt.	12
Plafon LED	szt.	30
Ramka plafonu LED	szt.	30
Puszka 4	szt.	24
Puszka 2	szt.	12

Puszka 1	szt.	10
Rura kanalizacyjna PCV 100cm	mb	60
Kolanka 15, 30, 45, 67, 90 fi 50/32	szt.	60
Trójnik	szt.	12
Rura PEX fi 20	szt.	200
Głowica PEX GW	szt.	62
Głowica PEX GZ	szt.	30
Kolano PEX 90 stopni	szt.	80
Trójnik PEX	szt.	50
Pojemniki dezynfekujące, pojemniki na mydło i ręczniki papierowe	szt.	15
Poręcz (uchwyty) dla niepełnosprawnych	szt.	10
Profil U 27 3m	szt.	100
Profil CD 60	szt.	400
Profil UA 100	szt.	40
Profil UW 100	szt.	160
Profil ościeżnicowy	szt.	25
Wełna szklana 100mm	m^2	300
Płyta zwykła GK	szt.	180
Płyta zielona GK	szt.	12
Klej gipsowy	szt.	180
Wylewka samopoziomująca	szt.	60
Wykładzina specjalistyczna R10	m^2	120

Drzwi pełne 100cm kolor antracyt (klamka+wkładka)	szt.	10
Drzwi	szt.	10
Wkręty	op.	10
Pchełki	op.	6
System przywoławczy	szt.	1
Gładź Start&Finish	szt.	100
Grunt	l	100
Farba podkładowa	l	120
Emulsja biała	l	130
Emulsja kolor	l	200
Kaflki R11 60x120 podłogowe	m^2	10
Kafelki R10 60x120 na ściany	m^2	36
Fuga na ściany	kg	10
Fuga do podłogi	kg	5
Silikon	szt.	6
Akryl	szt.	30
Gąbki do szlifowania	szt.	50
Wałki do malowania	szt.	6
Taśma zbrojeniowa do łączeń	szt.	20
Masa do łączeń	szt.	50
Klej do płytek	szt.	10
Klej do gumolitu	szt.	10

Łącznik krzyżowy	szt.	400
Wieszak obrotowy	szt.	350
Stelaż podtynkowy do WC	szt.	1
Stelaż podtynkowy pod umywalkę	szt.	1
Umywalka dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
Miska do WC dla osób niepełnosprawnych	szt.	1
Uchwyt dla niepełnosprawnych	szt.	4
Taśmy odcinające	szt.	100
Folia do zabezpieczeń	szt.	40
Zawór odcinający wodę	szt.	20
Zawór pod umywalkę	szt.	4
Zawór pod zlewozmywak	szt.	28
Podgrzewacz wody	szt.	4
Tynk mozaikowy	kg	500

UWAGA.

1.Wszystkie planowane roboty i prace muszą być zgodne ze standardem dostępności dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) opracowanym w ramach rządowego programu „Dostępność Plus", a także z zasadami równości szans, włączenia społecznego i niedyskryminacji.

2. Zakup materiałów po stronie Wykonawcy, po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego np. certyfikaty materiałowe i atesty użytych materiałów do prac remontowych i budowlanych.

3. Wykonawca powinien prowadzić nadzór nad pracami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ i przepisami prawa, jako Wykonawca.